



昱辰室内设计装饰工程报价表

| 甲方（业主）姓名：徐老师      联系方式：      使用面积： 170      工程地点：昱湖壹号17-1-1502      编制日期： |                                         |                |       |     |        |        |   | 2025年1月21日 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-----|--------|--------|---|------------|-----------------------------------------------------|
| 序号                                                                        | 项目名称：                                   | 单位             | 数量    | 材料费 |        | 人 工 费  |   | 合计         | 装饰内容及材质                                             |
|                                                                           |                                         |                |       | 主   | 辅      | 木(泥)   | 漆 |            |                                                     |
| 一、土建拆除                                                                    |                                         |                |       |     |        |        |   |            |                                                     |
| 1、                                                                        | 拆除非承重墙                                  | m <sup>2</sup> | 60.71 |     |        | 30.00  |   | 1821.15    | 1、拆除人工费。<br>2、不含门窗拆除。<br>3、不含构造柱拆除，构造柱需根据实际情况另计。    |
| 2、                                                                        | 拆除半墙及修补                                 | m <sup>2</sup> | 3.65  |     | 40.00  | 70.00  |   | 401.28     | 1、拆除人工费。<br>2、不含门窗拆除。<br>3、不含构造柱拆除，构造柱需根据实际情况另计。    |
| 3、                                                                        | 拆除构造柱 （主卧、次卧1/2、<br>书房 提高门洞过梁）          | 根              | 4.00  |     |        | 150.00 |   | 600.00     | 1、拆除人工费。                                            |
| 4、                                                                        | 拆除保温层                                   | m <sup>2</sup> | 17.33 |     |        | 20.00  |   | 346.50     | 1、拆除人工费。<br>2、墙面拆除部分不重复计算保温层拆除。                     |
| 5、                                                                        | 拆除保温层后抹灰                                | m <sup>2</sup> | 17.33 |     | 20.00  | 25.00  |   | 779.63     | 人工费+辅料                                              |
| 6、                                                                        | 拆除阳台地梁处铝板 （厨房阳<br>台栏杆不拆，直接做滑窗）          | 项              |       |     | 150.00 |        |   | 0.00       | 人工费+辅料                                              |
| 7、                                                                        | 拆除阳台地梁处铝板 （客厅阳<br>台栏杆拆除，做大玻璃窗）          | m              |       |     | 60.00  |        |   | 0.00       | 人工费+辅料                                              |
| 8、                                                                        | 拆除飘窗及修补（红砖）                             | m              | 16.90 |     | 100.00 | 200.00 |   | 5070.00    | 1、拆除人工费。<br>2、不含构造柱拆除。<br>3、混凝土结构另计增加150/米。         |
| 9、                                                                        | 拆除飘窗及修补（混凝土）                            | m              |       |     | 100.00 | 350.00 |   | 0.00       | 1、拆除人工费。<br>2、不含构造柱拆除。                              |
| 10、                                                                       | 拆除飘窗后墙地面防水                              | m <sup>2</sup> | 26.36 |     | 25.00  | 45.00  |   | 1845.48    | 1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。 |
| 11、                                                                       | 原有墙\柱\梁倒圆角制作（R50mm<br>以内）               | m              |       | 20  |        |        |   | 0.00       | 1、石匠踢打<br>2、R型阳角条漆施工                                |
| 12、                                                                       | 原有墙\柱\梁倒圆角制作（大于<br>R50mm，小于R200mm） （客厅） | m              | 2.85  | 20  |        | 60.00  |   | 228.00     | 1、石匠踢打<br>2、泥工搓沙                                    |
| 13、                                                                       | 原有墙\柱\梁倒圆角制作（大于<br>R200mm）              | m              |       | 40  |        | 100.00 |   | 0.00       | 1、红砖砌体<br>2、泥工搓沙                                    |
| 二、土建新建                                                                    |                                         |                |       |     |        |        |   |            |                                                     |



昱辰室内设计装饰工程报价表

| 甲方（业主）姓名：徐老师      联系方式：      使用面积： 170      工程地点：昱湖壹号17-1-1502      编制日期： |                       |                |       |     |        |        |   | 2025年1月21日 |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-----|--------|--------|---|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 序号                                                                        | 项目名称：                 | 单位             | 数量    | 材料费 |        | 人 工 费  |   | 合计         | 装饰内容及材质                                                           |
|                                                                           |                       |                |       | 主   | 辅      | 木(泥)   | 漆 |            |                                                                   |
| 1、                                                                        | 新砌100厚轻质砖墙 （父母房机位）    | m <sup>2</sup> | 9.69  | 70  | 25.00  | 50.00  |   | 1405.05    | 1、大面积加气混凝土砌体、局部红砖、水泥砂浆。使用于除地下室以外的区域；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。             |
| 2、                                                                        | 新砌200厚轻质砖墙            | m <sup>2</sup> |       | 160 | 30.00  | 40.00  |   | 0.00       | 1、大面积加气混凝土砌体、局部红砖、水泥砂浆。使用于除地下室以外的区域；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。             |
| 3、                                                                        | 新砌砖墙（墙厚≤120mm）        | m <sup>2</sup> | 39.33 | 90  | 15.00  | 60.00  |   | 6489.45    | 1、红砖、水泥砂浆。只使用于地下室；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。                               |
| 4、                                                                        | 新砌砖墙（120<墙厚≤240mm）    | m <sup>2</sup> | 1.36  | 170 | 20.00  | 70.00  |   | 354.38     | 1、红砖、水泥砂浆。只使用于地下室；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。                               |
| 5、                                                                        | 单面抹灰、搓沙（按实计算）         | m <sup>2</sup> | 9.69  | 20  |        | 15.00  |   | 339.15     | 1、水泥砂浆找平，综合价，厚度在30mm内不作调整；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。                       |
| 6、                                                                        | 双面抹灰、搓沙（按实计算）         | m <sup>2</sup> | 40.69 | 40  |        | 30.00  |   | 2848.51    | 1、水泥砂浆找平，综合价，厚度在30mm内不作调整；2、尺寸正确，表面平整，立面垂直。                       |
| 7、                                                                        | 开门洞                   | 个              |       |     |        | 150.00 |   | 0.00       | 1、开门洞人工费。                                                         |
| 8、                                                                        | 1000mm以下宽门洞过梁 （主卧、主卫） | 根              | 2.00  |     | 80.00  | 110.00 |   | 380.00     | 1、现浇过梁：钢筋+水泥+石子+砂+水；或预制过梁；2、梁端入墙100mm以上。<br>2、大于1000mm计算为2根，以此类推。 |
| 9、                                                                        | 新做浴缸基层（不含贴面）          | 个              |       | 200 | 50.00  | 450.00 |   | 0.00       | 1、红砖、水泥砂浆；2、尺寸正确，结构牢固，内侧抹灰收光。                                     |
| 10、                                                                       | 烟道保护                  | m <sup>2</sup> | 1.00  | 100 | 15.00  | 100.00 |   | 215.00     | 红砖、水泥砂浆；（按展开面积计算。）                                                |
| 11、                                                                       | 包落水管（按实际算）（厨房、次卫）     | 根              | 2.00  | 60  | 15.00  | 150.00 |   | 450.00     | 1、红砖、水泥砂浆。<br>2、含阻力片及隔音棉1公分厚度。                                    |
| 12、                                                                       | 电视墙加固                 | 项              | 1.00  | 100 | 10.00  | 80.00  |   | 190.00     | 1、osb板或红砖+水泥、河砂；2、加固面积不得小于电视面积。                                   |
| 13、                                                                       | 入墙马桶                  | 个              |       |     | 100.00 | 200.00 |   | 0.00       | 暗藏水箱预埋（不含后期本体安装）。                                                 |
| 14、                                                                       | 入墙预埋龙头 （主卫洗脸台）        | 个              | 2.00  |     | 50.00  | 50.00  |   | 200.00     | 开槽预埋件安装（不含后期本体安装）。                                                |
| 15、                                                                       | 原门洞修补                 | 个              |       | 50  | 5.00   | 80.00  |   | 0.00       | 红砖、水泥砂浆或木龙骨（或木工板）+石膏板                                             |



昱辰室内设计装饰工程报价表

| 甲方（业主）姓名：徐老师      联系方式：      使用面积： 170      工程地点：昱湖壹号17-1-1502      编制日期： |                                  |    |           |     |       |                 |   | 2025年1月21日 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|-----|-------|-----------------|---|------------|--------------------------------------------------------|
| 序号                                                                        | 项目名称：                            | 单位 | 数量        | 材料费 |       | 人 工 费           |   | 合计         | 装饰内容及材质                                                |
|                                                                           |                                  |    |           | 主   | 辅     | 木(泥)            | 漆 |            |                                                        |
| 16、                                                                       | 厨房和卫生间地面返水梁高度200mm（宽度≤120mm）     | m  | 7.59      | 80  | 20.00 | 120.00          |   | 1669.80    | 1、现浇120mm梁：钢筋+水泥+石子+砂+水；                               |
| 17、                                                                       | 厨房和卫生间地面返水梁高度200mm（120≤宽度≤240mm） | m  |           | 100 | 20.00 | 160.00          |   | 0.00       | 1、现浇240mm梁：钢筋+水泥+石子+砂+水；                               |
| 18、                                                                       | 厨房、卫生间、洗衣房、设备间、生活阳台线槽抹灰及防水处理     | 个  | 4.00      | 100 | 50.00 | 250.00          |   | 1600.00    | 1、线槽内刷防水                                               |
| （一）、工程直接费                                                                 |                                  | 元  |           |     |       |                 |   | 27233.38   |                                                        |
| （二）、工程综合管理费=（一）*12%                                                       |                                  | 元  |           |     |       |                 |   | 3268.01    | 1、签定施工合同进场后：10天内减少项目 减少管理费、10天后减少项目不减管理费；2、增加项目管理费相应增加 |
| （三）、工程总造价=（一）+（二）                                                         |                                  | 元  |           |     |       |                 |   | 30501      |                                                        |
| 备注： 该报价不含小区物管收取的出渣费、电梯费、管理费、装修保证金等费用                                      |                                  |    |           |     |       |                 |   |            |                                                        |
| 设计师（签字）                                                                   |                                  |    | 设计部经理（签字） |     |       | 客户（与合同名字一致）（签字） |   |            |                                                        |