



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：			使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日		
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合 计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
一、客餐厅+厨房									
1、	天棚龙骨吊顶（肯努森50系列）	m ²	67.14	42	7.50	33.00		5539.05	大面积平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨：1、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定；2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+欧松板（加拿大进口兔宝宝），木质刷防火涂料。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
2、	天棚封面(可耐福醛净单层)	m ²	76.94	40	4.50	37.00		6270.61	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理
3、	天棚基层找平	m ²	76.94	13	6.50		30.00	3808.53	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
4、	天棚木作叠级直线造型（无灯带、单级高度350mm内）	m	23.18	18	3.00	14.00		811.30	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积计费）
5、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	19.60	18	3.00	28.00		960.40	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）
6、	天棚木作叠级弧线(无灯带)造型	m	0.43	38	5.00	35.00		33.54	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+五厘欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板（单级高度350mm以内、含立面弧长400以内：超出按穹型吊顶+弧线叠级计费）按单级延长米计算+木质刷防火涂料 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
7、	天棚木作叠级弧线(有灯带)造型	m	6.18	38	5.00	55.00		605.64	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+五厘欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板（单级高度350mm以内、含立面弧长400mm以内：超出按穹型吊顶+弧线叠级计费）按单级延长米计算+木质刷防火涂料 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
8、	天棚穹型边吊造型（弧长250mm以内）	m	6.37	70	10.00	80.00		1019.20	1、松木刨光木龙骨+12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）封面+“肯努森50系列”轻钢龙骨+木质刷防火涂料；2、膨胀螺栓，Φ8mm国标吊筋固定。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
9、	天棚穹型吊顶(拱形顶，弧长≥250mm)（按投影面积计算）	m ²	1.12	220	50.00	450.00		807.84	1、松木刨光木龙骨+12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）封面+“肯努森50系列”轻钢龙骨+木质刷防火涂料；2、膨胀螺栓，Φ8mm国标吊筋固定。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
10、	窗帘盒（暗）	m	9.91	30	5.0	45.0	6.0	852.26	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板(9.5mm厚)封面；高度200mm*宽度240mm以内 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式： 使用面积：170 工程地点： 编制日期：2025年1月21日									
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
11、	厨卫地面防水处理	m ²	10.39	65	8.00	22.00		987.05	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷两遍）；2、墙面返高300mm，阴角饱满；3、闭水试验72小时，无渗漏。闭水深度100mm，原墙面油性防水层清除。3、卫生间防水到吊顶高度、厨房1200mm。阴角做R型角处理，贴抗裂布加固，管根刷管不漏加固处理。
12、	地面铺300≤规格<600地砖（甲供杂砖）	m ²	6.28		25.00	50.00		471.00	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm, 50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/m²；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。
13、	地面安装750≤规格≤1500地砖（甲供）	m ²	46.78		25.00	105.00		6081.40	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm, 50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/m²；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。
14、	墙面基层找平处理	m ²	69.62	10	7.00		35.00	3620.03	1、批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其它基层处理及涂料费用。铲除原墙面或纯毛坯房找平，价格另计。2、网格带或牛皮纸贴缝处理；3、阴阳直角角条；4、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
15、	墙面满挂玻纤抗裂网（柜体背后不挂）	m ²	52.29	3	5.00	5.00		679.78	1、水电线槽用白布处理完成后环保“圣戈班”石膏满挂玻纤抗裂网；
16、	厨卫墙面防水处理（厨房）——1.2M	m ²	12.90	65	8.00	25.00		1264.20	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。
17、	厨房和卫生间墙面满墙搓沙找平	m ²	26.88	0	30.00	35.00		1746.88	1、原有墙面开发商防水全部铲除，涂刷界面剂，批刮抗裂砂浆；2、墙面32.5水泥砂浆满墙搓沙找平；3、找直找方；
18、	墙面贴300*600墙砖（甲供杂砖）	m ²	7.53		35.00	45.00		602.00	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C1T)铺贴墙砖，排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。3、按展开面积计量。
19、	墙面贴750*1500墙砖（甲供）	m ²	19.35		35.00	145.00		3483.00	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C2T)铺贴墙砖，排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。3、按展开面积计量。
20、	倒圆角	m	39.08		10.00	10.00		781.60	人工+辅材
二、次卧1（父母房）									
1、	天棚龙骨吊顶（肯努森50系列）	m ²	15.46	42	7.50	33.00		1275.45	大面积平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨：1、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定；2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+欧松板（加拿大进口兔宝宝），木质刷防火涂料。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：				使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
2、	天棚封面(可耐福醛净单层)	m ²	16.51	40	4.50	37.00		1345.57	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理
3、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	3.00	18	3.00	28.00		147.00	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）
4、	天棚基层找平	m ²	16.51	13	6.50		30.00	817.25	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
5、	窗帘盒（暗）有灯带总长	m	3.00	30	5.0	50.0	7.0	276.00	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板(9.5mm厚)封面；高度200mm*宽度240mm以内 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
6、	地面铺砖找平（木地板找平基层）	m ²	15.46	50	25.00	30.00		1623.30	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +普通耐磨哑光瓷砖，铺贴垫层厚度30mm-50mm，50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。
7、	墙面基层找平处理	m ²	46.06	10	7.00		35.00	2395.33	1、批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其它基层处理及涂料费用。铲除原墙面或纯毛坯房找平，价格另计。2、网格带或牛皮纸贴缝处理；3、阴阳直角角条；4、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
8、	墙面满挂玻纤抗裂网 （柜体背后不挂）	m ²	41.31	3	5.00	5.00		537.08	1、水电线槽用白布处理完成后环保“圣戈班”石膏满挂玻纤抗裂网；
9、	倒圆角	m	3.00		10.00	10.00		60.00	人工+辅材
三、次卧2（儿童房）									
1、	天棚龙骨吊顶（肯努森50系列）	m ²	10.16	42	7.50	33.00		838.20	大面积平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨：1、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定；2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+欧松板（加拿大进口兔宝宝），木质刷防火涂料。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
2、	天棚封面(可耐福醛净单层)	m ²	12.03	40	4.50	37.00		980.65	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理
3、	天棚木作叠级直线造型（无灯带、单级高度350mm内）	m	5.35	18	3.00	14.00		187.25	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积计费）
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	4.78	18	3.00	28.00		234.22	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：				使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
5、	天棚木作叠级弧线(无灯带)造型	m	0.70	38	5.00	35.00		54.60	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+五厘欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板（单级高度350mm以内、含立面弧长400以内：超出按穹型吊顶+弧线叠级计费）按单级延长米计算+木质刷防火涂料 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
6、	天棚木作叠级弧线(有灯带)造型	m	0.45	38	5.00	55.00		44.10	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+五厘欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板（单级高度350mm以内、含立面弧长400mm以内：超出按穹型吊顶+弧线叠级计费）按单级延长米计算+木质刷防火涂料 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
7、	天棚基层找平	m ²	12.03	13	6.50		30.00	595.61	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
8、	地面铺砖找平（木地板找平基层）	m ²	11.38	50	25.00	30.00		1194.90	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +普通耐磨哑光瓷砖，铺贴垫层厚度30mm-50mm，50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。
9、	墙面基层找平处理	m ²	28.48	10	7.00		35.00	1481.06	1、批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其它基层处理及涂料费用。铲除原墙面或纯毛坯房找平，价格另计。2、网格带或牛皮纸贴缝处理；3、阴阳直角角条；4、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
10、	墙面满挂玻纤抗裂网 （柜体背后不挂）	m ²	21.56	3	5.00	5.00		280.24	1、水电线槽用白布处理完成后环保“圣戈班”石膏满挂玻纤抗裂网；
11、	倒圆角	m	5.60		10.00	10.00		112.00	人工+辅材
四、公卫									
1、	厨卫可耐福耐潮石膏板吊顶(单层石膏板)	m ²	4.87	85	10.00	85.00		876.60	1、平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨+可耐福耐潮石膏板；2、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定。螺丝间距150mm。
2、	天棚基层找平（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	4.87	13	6.50		32.00	250.81	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”防潮找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
3、	天棚乳胶漆防水漆（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	4.87	15	1.00		5.00	102.27	1、PPG大师漆外墙漆；2、大面滚涂局部刷涂工艺，底漆一遍，面漆两遍；底漆、面漆合二为一的序列参照施工说明。（喷漆工艺另计3元/M2）
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	1.51	18	3.00	28.00		73.99	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师		联系方式：		使用面积：170		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质		
				主	辅	木(泥)	漆				
5、	卫生间地面回填宝回填	m²	4.50	160	55.00	55.00		1215.00	1、卫生间底部先刷法国“圣戈班伟伯”防水（刷两遍）；2、闭水试验48小时验收合格后再用回填宝回填，回填宝硬化后水泥砂浆加钢丝网找平加固；		
6、	新建、扩建厨房地面防水处理（按新建或扩建后的 厨房或卫生间 整个面积计算）	m²	4.87	90	10.00	70.00		827.90	1、清扫、补洞、油膏封堵；2、墙根阴角做圆弧、找平放坡；3、法国“圣戈班伟伯”防水刷两次、闭水试验48小时，无渗漏。		
7、	地面安装600≤规格≤1200地砖 （甲供）	m²	4.87		25.00	80.00		511.35	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm, 50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。		
8、	厨卫墙面防水处理	m²	19.28	65	8.00	25.00		1889.44	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。		
9、	厨房和卫生间墙面满墙搓沙找平	m²	19.28	0	30.00	35.00		1253.20	1、原有墙面开发商防水全部铲除，涂刷界面剂，批刮抗裂砂浆；2、墙面32.5水泥砂浆满墙搓沙找平；3、找直找方；		
10、	墙面贴600*1200墙砖 （甲供）	m²	19.28		35.00	135.00		3277.60	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C1T) 铺贴墙砖，排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。 3、按展开面积计量。		
11、	卫生间壁龛造型贴砖人工费	个	1.00			300.00		300.00	贴砖造型人工费用		
12、	倒圆角	m	1.51		10.00	10.00		30.20	人工+辅材		
五、主卧											
1、	天棚龙骨吊顶（肯努森50系列）	m²	21.39	42	7.50	33.00		1764.68	大面积平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨：1、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定；2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+欧松板（加拿大进口兔宝宝），木质刷防火涂料。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
2、	天棚封面(可耐福醛净单层)	m²	27.70	40	4.50	37.00		2257.55	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理		
3、	天棚木作叠级直线造型（无灯带、单级高度350mm内）	m	3.90	18	3.00	14.00		136.50	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积计费）		
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	6.78	18	3.00	28.00		332.22	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）		



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师		联系方式：		使用面积：170		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质		
				主	辅	木(泥)	漆				
5、	天棚木作叠级弧线(有灯带)造型	m	0.35	38	5.00	55.00		34.30	1、12mmOSB欧松板（加拿大进口兔宝宝）+五厘欧松板（加拿大进口兔宝宝）+可耐福（醛净系列）石膏板（单级高度350mm以内、含立面弧长400mm以内：超出按穹型吊顶+弧线叠级计费）按单级延长米计算+木质刷防火涂料 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
6、	天棚基层找平	m ²	27.70	13	6.50		30.00	1371.15	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。		
7、	地面铺砖找平（木地板找平基层）	m ²	21.39	50	25.00	30.00		2245.95	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +普通耐磨哑光瓷砖，铺贴基层厚度30mm-50mm，50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。		
8、	墙面基层找平处理	m ²	46.63	10	7.00		35.00	2424.66	1、批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其它基层处理及涂料费用。铲除原墙面或纯毛坯房找平，价格另计。2、网格带或牛皮纸贴缝处理；3、阴阳直角角条；4、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。		
9、	墙面满挂玻纤抗裂网（柜体背后不挂）	m ²	35.20	3	5.00	5.00		457.64	1、水电线槽用白布处理完成后环保“圣戈班”石膏满挂玻纤抗裂网；		
10、	倒圆角	m	3.70		10.00	10.00		74.00	人工+辅材		
六、主卫											
1、	厨卫可耐福耐潮石膏板吊顶(单层石膏板)	m ²	5.85	85	10.00	85.00		1053.00	1、平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨+可耐福耐潮石膏板；2、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定。螺丝间距150mm。		
2、	天棚基层找平（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	5.85	13	6.50		32.00	301.28	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”防潮找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。		
3、	天棚乳胶漆防水漆（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	5.85	15	1.00		5.00	122.85	1、PPG大师漆外墙漆；2、大面滚涂局部刷涂工艺，底漆一遍，面漆两遍；底漆、面漆合二为一的序列参照施工说明。（喷漆工艺另计3元/M2）		
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	2.34	18	3.00	28.00		114.66	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）		
5、	卫生间地面回填宝回填	m ²	5.60	160	55.00	55.00		1512.00	1、卫生间底部先刷法国“圣戈班伟伯”防水（刷两遍）；2、闭水试验48小时验收合格后再用回填宝回填，回填宝硬化后水泥砂浆加钢丝网找平加固；		
6、	新建、扩建厨房地面防水处理（按新建或扩建后的厨房或卫生间整个面积计算）	m ²	5.85	90	10.00	70.00		994.50	1、清扫、补洞、油膏封堵；2、墙根阴角做圆弧、找平放坡；3、法国“圣戈班伟伯”防水刷两次、闭水试验48小时，无渗漏。		



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：				使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
7、	地面安装600≤规格≤1200地砖 （甲供）	m ²	5.85		25.00	80.00		614.25	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm, 50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。
8、	厨卫墙面防水处理	m ²	19.51	65	8.00	25.00		1912.18	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。
9、	厨房和卫生间墙面满墙搓沙找平	m ²	19.51	0	30.00	35.00		1268.28	1、原有墙面开发商防水全部铲除，涂刷界面剂，批刮抗裂砂浆；2、墙面32.5水泥砂浆满墙搓沙找平；3、找直找方；
10、	墙面贴600*1200墙砖 （甲供）	m ²	19.51		35.00	135.00		3317.04	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C1T) 铺贴墙砖，排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。 3、按展开面积计量。
11、	卫生间壁龛造型贴砖人工费	个				300.00		0.00	贴砖造型人工费用
10、	倒圆角	m	2.21		10.00	10.00		44.20	人工+辅材
七、书房									
1、	天棚龙骨吊顶（肯努森50系列）	m ²	10.85	42	7.50	33.00		895.13	大面积平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨：1、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定；2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+欧松板（加拿大进口兔宝宝），木质刷防火涂料。3、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。
2、	天棚封面(可耐福醛净单层)	m ²	13.86	40	4.50	37.00		1129.59	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定, 螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理
3、	天棚木作叠级直线造型（无灯带、单级高度350mm内）	m	6.46	18	3.00	14.00		226.10	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积计费）
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	2.14	18	3.00	28.00		104.86	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）
5、	天棚基层找平	m ²	13.86	13	6.50		30.00	686.07	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。
6、	地面铺砖找平（木地板找平基层）	m ²	10.85	50	25.00	30.00		1139.25	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +普通耐磨哑光瓷砖，铺贴垫层厚度30mm-50mm，50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师		联系方式：		使用面积：170		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质		
				主	辅	木(泥)	漆				
7、	墙面基层找平处理	m ²	30.16	10	7.00		35.00	1568.48	1、批刮环保“圣戈班”面层找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其它基层处理及涂料费用。铲除原墙面或纯毛坯房找平，价格另计。2、网格带或牛皮纸贴缝处理；3、阴阳直角角条；4、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。		
8、	墙面满挂玻纤抗裂网（柜体背后不挂）	m ²	16.34	3	5.00	5.00		212.40	1、水电线槽用白布处理完成后环保“圣戈班”石膏满挂玻纤抗裂网；		
9、	倒圆角	m	2.14		10.00	10.00		42.80	人工+辅材		
八、生活阳台											
1、	厨卫可耐福耐潮石膏板吊顶(单层石膏板)	m ²	5.02	85	10.00	85.00		903.60	1、平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨+可耐福耐潮石膏板；2、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定。螺丝间距150mm。		
2、	天棚基层找平（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	5.02	13	6.50		32.00	258.53	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”防潮找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。		
3、	天棚乳胶漆防水漆（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	5.02	15	1.00		5.00	105.42	1、PPG大师漆外墙漆；2、大面滚涂局部刷涂工艺，底漆一遍，面漆两遍；底漆、面漆合二为一的序列参照施工说明。（喷漆工艺另计3元/M2）		
4、	阳台地面建渣回填	m ²	5.02	40	15.00	50.00		527.10	1、32.5水泥砂浆，铺贴垫层厚度30mm-50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/m²；；3、平整无空鼓。		
5、	厨卫地面防水处理	m ²	5.02	65	8.00	22.00		476.90	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷两遍）；2、墙面返高300mm，阴角饱满；3、闭水试验72小时，无渗漏。闭水深度100mm，原墙面油性防水层清除。3、卫生间防水到吊顶高度、厨房1200mm。阴角做R型角处理，贴抗裂布加固，管根刷管不漏加固处理。		
6、	地面安装600≤规格≤800地砖（甲供）	m ²	5.02		25.00	50.00		376.50	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖+填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm, 50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/m²；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。		
7、	厨卫墙面防水处理 ---1.5M	m ²	9.75	65	8.00	25.00		955.50	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。		
8、	厨房和卫生间墙面满墙搓沙找平	m ²	16.25	0	30.00	35.00		1056.25	1、原有墙面开发商防水全部铲除，涂刷界面剂，批刮抗裂砂浆；2、墙面32.5水泥砂浆满墙搓沙找平；3、找直找方；		
9、	墙面贴400*800墙砖（甲供）	m ²	16.25		35.00	70.00		1706.25	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C1T)铺贴墙砖,排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。3、按展开面积计量。		



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师		联系方式：		使用面积：170		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日		
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计		装饰内容及材质		
				主	辅	木(泥)	漆					
九、客厅阳台												
1、	厨卫可耐福耐潮石膏板吊顶(单层石膏板)	m ²	7.87	85	10.00	85.00		1416.60	1、平顶“肯努森50系列”轻钢龙骨+可耐福耐潮石膏板；2、主龙骨(0.8mm厚)间距800mm以内、副龙骨(0.5mm厚)间距300mm、沿边龙骨，Φ8mm国标吊筋固定。螺丝间距150mm。			
2、	天棚基层找平（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	7.87	13	6.50		32.00	405.31	1、首先顶面用环保“圣戈班”石膏满找平；2、顶面基层批刮环保“圣戈班”防潮找平腻子2-3遍，打磨平整。不含其他基层处理及涂料费用；3、网格带或牛皮纸贴缝处理；4、阴阳角条；5、墙、顶面基层误差超过20mm费用另计。			
3、	天棚乳胶漆防水漆（厨房、卫生间、生活阳台专用）	m ²	7.87	15	1.00		5.00	165.27	1、PPG大师漆外墙漆；2、大面滚涂局部刷涂工艺，底漆一遍，面漆两遍；底漆、面漆合二为一的序列参照施工说明。（喷漆工艺另计3元/M2）			
4、	天棚木作叠级直线造型（有灯带、单级高度350mm内）	m	3.10	18	3.00	28.00		151.90	“肯努森”轻钢龙骨+可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)，按单级延长米计算（单级高度350mm以上：按展开面积+有灯带叠级计费）			
5、	阳台地面建渣回填	m ²	9.61	40	15.00	50.00		1009.05	1、32.5水泥砂浆，铺贴垫层厚度30mm-50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；；3、平整无空鼓。			
6、	厨卫地面防水处理	m ²	9.61	65	8.00	22.00		912.95	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷两遍）；2、墙面返高300mm，阴角饱满；3、闭水试验72小时，无渗漏。闭水深度100mm，原墙面油性防水层清除。3、卫生间防水到吊顶高度、厨房1200mm。阴角做R型角处理，贴抗裂布加固，管根刷管不漏加固处理。			
7、	地面安装600≤规格≤800地砖（甲供）	m ²	9.61		25.00	50.00		720.75	1、32.5水泥砂浆铺贴地砖 +填缝剂（甲方提供），铺贴垫层厚度30mm-50mm,50mm以上需找平层加厚，加厚部分费用另计20元/㎡；2、实际用砖规格与预算不符以及实际施工方案与预算不符按实际办理增减项费用；3、平整无空鼓。			
8、	厨卫墙面防水处理 ---1.5M	m ²	4.80	65	8.00	25.00		470.40	1、法国“圣戈班伟伯”防水（刷二遍）；2、清洁并润湿原墙；3、向地面延伸100-200mm，阴角饱满。			
9、	厨房和卫生间墙面满墙搓沙找平	m ²	9.25	0	30.00	35.00		601.25	1、原有墙面开发商防水全部铲除，涂刷界面剂，批刮抗裂砂浆；2、墙面32.5水泥砂浆满墙搓沙找平；3、找直找方；			
10、	墙面贴400*800墙砖（甲供）	m ²	9.25		35.00	70.00		971.25	1、美国“雷帝”瓷砖胶(C1T)铺贴墙砖,排缝另加6元/平方米。2、不含原墙面处理，勾缝剂、主材等甲供。3、按展开面积计量。			
十、水电安装工程												
1、	打管线槽、线盒和打线管穿墙孔及线槽敷设（不包含中央空调打孔、排水槽、布线）	m ²	170.00			40.00		6800.00	管线槽及敷设；线槽横平竖直、倒角、宽度/深度合理。（强弱电全走天）注：其中不包含空调地暖等设备开槽。			



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：			使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日		
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
2、	平层 强弱线安装（人工费）	m ²	170.00			44.00		7480.00	1、电线铺设、灯具安装（不含大吊灯安装）；（100m2以内可分九个回路，以后每增加30m2可增加一个回路，超出的回路：每增加一个回路增加人工费120元、材料费增加140元）；2、分组合理，负荷安全，无回路混用，弱电通路；3、定位正确，横平竖直，层次分明，保护到位。 2、不含强电智能。
3、	强电线鸽牌（平层）	m ²	170.00	63				10710.00	1. 不含配电箱、空开、漏电保护器、电表、插座、开关面板等。采用鸽牌电线，客厅柜机空调线（或中央空调副机）用BV6mm2,其他壁挂空调线用BV4mm2,厨房进线BV4mm2,冰箱单独一组分线为BV2.5mm2,蒸箱和烤箱等大功率单独一组线BV4mm2，卫生间进线BV4mm2,插座为BV2.5mm2,开关进线为BV2.5mm2，开关至灯的控制线为BV1.5mm2。所有接地均为BV2.5mm2。 2. 空开回路数量:套内100平方米以内8个回路，套内120平方米以内10个回路,每增加1个回路220元/组。本报价只含客厅、卧室、过道三项双控回路，若甲方要求另外增加双控100元/组。客户要求采用鸽牌BVR软芯线时30元/M2。客户要求安装电热水器单独回路施工时增加500元/组。此价不包含6mm2以上任何电线材料和施工报价。 3. 经甲乙双方确定并施工后不能改动，如改动费用由甲方自行承担；根据有关规定，本公司不负责移动或改动电表；（若套内面积小于60M2时均按现场实际建筑面积进行计量）不包括空调、电梯等设备电缆线； 确，横平竖直，层次分明，保护到位。
4、	电话线	点位		65	5			0.00	1、秋叶原QF-2273(四芯屏蔽电话线0D4.2)；2、每个点位独立放线，万用表测试通断为通路。
5、	闭路线	点位		130	5			0.00	1、秋叶原QF-2179（4P-176网数字闭路线）；2、每个点位独立放线，万用表测试通断为通路。
6、	音响线（至少三个点位）（前置后置各两个）	点位		100	5			0.00	1、秋叶原QF-2262(2*150芯音响线)；2、每个点位独立放线，万用表测试通断为通路。
7、	电脑数据线路	点位	5.00	180	5			925.00	1、秋叶原QF7746T305（超六类网线）；2、每个点位独立放线，万用表测试通断为通路。注：不包含监控、智能及AP布线。
9、	安装循环水，直径25mm系统（厨卫、生活阳台等用水地面积）	m2	29.75	65	10	30		3123.75	1、单热源循环水：不含循环水泵及室外水路和井水 深亘4.7厚 2、管道直径25mm（壁厚4.7mm），单套循环管路。 3、管道直径增大或增加循环系统价格另计。



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师 联系方式：				使用面积：170 工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质
				主	辅	木(泥)	漆		
10、	冷、热水管道安装，直径25mm系统（厨卫、生活阳台等用水地面积）	m ²	29.75	175	30.00	145.00		10412.50	1、深亘4.7厚（单热源水：不含循环水泵及室外水路和井水）；2、定位正确，横平竖直，固定牢固，保护到位；3、加压1MPa，稳压30分钟，压降≤0.1MPa；4、做软水系统，直饮水管路另计70元/米。 2、管道直径25mm（壁厚4.7mm）。 3、管道直径增大价格另计。
11、	水管保温	m ²	29.75	25	5.00	10.00		1190.00	1、冷水、热水、回水管均用分色保温管保温；
12、	观景阳台冷水管（距最近接口处≤7m）	点位	1.00	350		120.00		470.00	深亘4.7厚。（一个出水口为一个点位）
13、	PVC线管（含91M2以上面积）16线管	m ²	170.00	13.5	7.00			3485.00	索邦305系列、三通、弯头、专用胶+86连体无缝线盒（专用线盒甲供）；
14、	新做排水 （主卫、次卫、生活阳台）	套	3.00	250	30.00	280.00		1680.00	1、索邦加强型排水PVC110、75落水管和配件及其保护；2、定位正确，防臭处理，坡度合理，保护到位；3、灌水试验，通畅无渗漏。
15、	排水改造 （厨房、西厨、阳台）	套	3.00	180	20.00	230.00		1290.00	1、索邦加强型排水PVC75、50落水管和配件及其保护；2、定位正确，防臭处理，坡度合理，保护到位；3、灌水试验，通畅无渗漏。（主排水管另计）
16、	卫生间设备安装（人工费）	套	2.00			150.00		300.00	不含淋浴房、浴缸及特殊卫浴安装（预埋龙头、预埋马桶、预埋花洒及智能马桶）。
17、	主排水管道160管道	m		70	10.00	50.00		0.00	索邦国标加强型
18、	主排水管道110管道	m		30	10.00	50.00		0.00	索邦国标加强型
19、	主排水管道75管道	m		25	10.00	40.00		0.00	索邦国标加强型
六、其它工程 备注：材料转运费,室内、室外清洁出渣（日常）按有电梯计算，无电梯乘系数1.8 旧房拆除费用另计									
1、	临时设施及成品保护费	m ²	170.00		20.00			3400.00	临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；地砖、地板、洁具、门窗及栏杆保护等费用
2、	现场专业放样费（标准放样）	m ²			16.00			0.00	按图纸对天花、家私、背景保护墙进行彩色放样，可使整个装修效果体现在工地上，便于各工种上下焊接和准确定位。按实测建筑 面积计算（含赠送面积和加建面积） 立面PU线条放样另计20元/平方
3、	现场基础放样费（水平线、插座线）	m ²	170.00		5.00			850.00	按图纸对水平线、插座线进行彩色放样。 按实测建筑面积计算（含赠送面积和加建面积） 立面PU线条放样另计20元/平方



昱辰室内设计装饰工程报价表

甲方（业主）姓名：徐老师		联系方式：		使用面积：170		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称：昱湖壹号17-1-1502	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	装饰内容及材质		
				主	辅	木(泥)	漆				
4、	墙、地固	m ²	170.00		8.00			1360.00	墙面地面固化保护“圣戈班”（WL10墙固，FL10地固）		
5、	材料运费及二次转运费	m ²	170.00		10.00			1700.00	材料下车点距施工场地200米以内,每增加100米增加1元/m2;如不能上电梯二楼以上(含二楼)每增加一层增加2元/m2;不包含甲方提供材料以及甲方自己施工所需材料的转运费，特殊情况费用另计。		
6、	室内、室外日常清洁出渣（不含甲方施工所产生的渣滓、不含出渣外运） （不含出渣费， 现小区内无指定渣场）	m ²	170.00		20.00			3400.00	1、室内日常清扫并清理到物业指定的本小区内垃圾堆放处，不含垃圾外运及清理到小区外垃圾堆放点，如需出渣外运增加1200元/车；不含土建改造拆除墙体建渣外运； 2、不含精开荒清洁费用。 3、不含出渣外运		
7、	挑高层架空零时设施费	m ²			25.00			0.00	按挑高面积计算，高度在3.2---6M以内,若每超出1.0M*1.5		
8、	铲除原墙面和顶面腻子铲除	m ²	120.00			5.50		660.00			
9、	工程远征费	项						0.00			
10、	监控安装	项		520				0.00	该项由业主自行选择（含一年网络费用）		
（一）、工程直接费		元						166298			
（二）、工程综合管理费=（一）*12 %		元						19956	1、签定施工合同进场后：10天内减少项目 减少管理费、10天后减少项目不减管理费；2、增加项目管理费相应增加		
（三）、工程总造价=（一）+（二）		元						186254			
备注： 该报价不含小区物管收取的出渣费、电梯费、管理费、装修保证金等费用											
设计师（签字）				设计部经理（签字）				客户（与合同名字一致）（签字）			