



室内木基层工程报价清单

甲方（业主）姓名：		联系方式：		使用面积：		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	工艺做法及材料说明		
				主	辅	木(泥)	漆				
一、木作基层工程											
1、	吊滑门基层加固 （厨房、书房、主卫）	m	7.49	30	10.00	30.00		524.30	15欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层；Φ8吊杆加固，纸面石膏板饰面		
2、	儿童玩耍区造型墙 墙面木作基层造型	m²	3.85	130	10	80		846.45	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
3、	倒圆角	m			10.00	10.00		0.00	人工+辅材		
4、	过道顶面木饰面基层 木作基层造型	m²	8.15	130	10	80		1793.00	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
5、	过道墙面木饰面基层 木作基层造型	m²	12.25	130	10	80		2695.26	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
6、	客厅电视背景墙 墙面木作基层造型	m²	10.37	130	10	80		2281.88	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
7、	客厅电视背景墙 封面(可耐福醛净单层)	m²	10.37	40	4.50	37.00		845.33	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理		
8、	餐厅 墙面异形木作基层造型	m²	1.57	150	20	160		517.94	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
9、	餐厅 墙面异形石膏板封面(可耐福醛净单层)	m²	1.57	60	10.00	50.00		188.34	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理		
10、	餐厅造型墙 墙面木作基层造型	m²	6.02	130	10	80		1324.40	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
11、	餐厅造型墙 封面(可耐福醛净单层)	m²	6.02	40	4.50	37.00		490.63	1、可耐福（醛净系列）家装专用石膏板(9.5mm厚)、春雨镀锌自攻钉固定,螺丝间距150mm；2、石膏板拼接留V型缝。3、饰面另计。4、边吊转角做“L”型处理		



室内木基层工程报价清单

甲方（业主）姓名：		联系方式：		使用面积：		工程地点：		编制日期：		2025年1月21日	
序号	项目名称	单位	数量	材料费		人 工 费		合计	工艺做法及材料说明		
				主	辅	木(泥)	漆				
12、	主卧床头背景墙 墙面木作基层造型	m²	3.65	130	10	80		803.00	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
13、	父母房床头背景墙 墙面木作基层造型	m²	3.70	130	10	80		814.00	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
14、	暗踢脚墙体剔打，木基础，踢脚线安装	米	64.28	35	20.00	40.00		6106.60	1、25-30mm踢脚线（含不锈钢或铝型材）。 2、30mm-50mm踢脚线需定制不锈钢不另外收费（含不锈钢）。 3、50mm以上踢脚线需定制不锈钢并另外收费20元/米（含不锈钢）。 4、定制颜色按20元/米增加费用。		
15、	隐框门木基层	米	9.30	65	5	45		1069.50	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。 3、不含木饰面位置木基层。		
16、	隐框门安装后收口处理	米	9.30	65	5	35		976.50	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层+石膏板封面 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。 3、不含木饰面位置木基层。		
17、	极细边框木基层，定制不锈钢门套	个		45	10.00	60.00		0.00	750-900MM宽门（不含不锈钢）		
18、	极细边框木基层，定制不锈钢门套	个		500	400.00	500.00		0.00	750-900MM宽门（含不锈钢）		
19、	极细边框木基层，定制不锈钢门套	米		130	30.00	100.00		0.00	门套宽度240mm以内（含不锈钢）		
20、	平板门，含把手，普通合页和门吸	扇		1800	600.00	300.00		0.00	2000-2400MM高		
21、	中间铝蜂窝极窄边框门，含把手，普通合页和门吸	扇		2000	700.00	700.00		0.00	2000-2400MM高		
22、	不锈钢门套木基层	米		65		25.00		0.00	1、12欧松板（加拿大进口兔宝宝）+龙骨基层 2、根据设计大样图及现场实际情况调整欧松板厚度。		
23、	滑门轨道加固	m		150		200.00		0.00	1、轨道钢架+木基层		
24、	钢架基层造型	m²		250		200.00		0.00	1、镀锌管，接头处涂刷防锈漆。		



室内木基层工程报价清单

甲方（业主）姓名：		联系方式：		使用面积：		工程地点：		编制日期：	2025年1月21日	
序号	项目名称	单位	数量	材料费		人 工 费		合计		工艺做法及材料说明
				主	辅	木(泥)	漆			
25、	晾衣架加固	项		200				0.00		1、轨道钢架+木基层
(一)、工程直接费		元						21277.14		
(二)、工程综合管理费=(一)*12%		元						2553.26		1、签定施工合同进场后：10天内减少项目 减少管理费、10天后减少项目不减管理费；2、增加项目管理费相应增加
(三)、工程总造价=(一)+(二)		元						23830		
备注： 该报价不含小区物管收取的出渣费、电梯费、管理费、装修保证金等费用										
设计师（签字）			设计部经理（签字）				客户（与合同名字一致）（签字）			