



新风设计方案及预算书



项目名称：昱湖壹号

客户经理：柏科

设计人员：冉秋娜

报价单位：重庆业亿暖通工程有限公司

报价时间：2025年1月15日（本报价有效期至：2025年1月30日）



项目名称：昱湖壹号

质保及售后服务承诺书

一、保修期限保证：

- A. 亚克整机3年，有效期：从设备铭牌日期起到质保期满为止；
- B. 日立新风设备3年（质保电子金卡升级为5年），有效期：从调试日期起到质保期满为止；
- C. 远大吊顶式1年、肺保系列1年，远大柜式2年、空气净化器2年，有效期：从设备安装日期起到质保期满为止。

二、技术支持保证：

安装过程中我公司将派专业人员进行现场安装；机组开机调试前，我公司专业技术人员将对机组进行全面检查，包括对电气部分及机械部分的全面检查测试，确保安全开机。工程验收结束后，我公司将派专业技师为贵处新风设备操作人员进行现场操作培训，直至操作人员能够熟练操作为止，如在以后的操作过程中，遇到任何问题，随时可向我公司专业技师进行咨询，我公司专业技师将对提出的问题进行详细的解答。

三、质量保证期外的保养服务保证：

- A. 机组保修期结束后，我公司仍会为您提供各种有偿保养服务，确保您所使用的设备能够正常运行。
- B. 机组保修期结束后的服务仍严格按照日立空调售后服务要求和标准执行，提供机组所需的备品、备件，按我司的备件收费标准及服务的收费标准收取费用。

全程全优服务 全新全意的承诺

使用过程中，您有任何疑问或故障，我们将在第一时间提供专业的售后服务。

售后服务热线：**400-166-6616**



新风设计配置方案

项目名称：昱湖壹号

新风设计依据	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) ； 《住宅新风系统技术标准》JGJ / T 440-2018 ； 《住宅新风系统设计与安装》22K524			居住建筑设计最小换气次数		人均居住面积Fp	每小时换气次数	
						Fp≤10m²	0.7	
						10m² < Fp≤20m²	0.6	
						20m² < Fp≤50m²	0.5	
						Fp > 50m²	0.45	
房型需求								
楼层	房间名称	房间面积 (m²)	层高 (m)	所需风量 (m³/h)	设备型号	风口数量	送风方式	设计原则
平层	主卧	21	3	63	EMD300	4送2回	顶送顶回	1：确定新风风量——根据房屋参数、人员数量，确定新风风量，合理设备选型，提高足够的新鲜空气量。 2：定义新风路径——新风从客餐厅、卧室、书房等房间的新风口进入。双向流系统同时由这些房间或公共区域的排风口排出。 3：确定风管管径——根据设备风量，系统管路走向，确定风管合理管径。 4：确定末端风口数量——根据功能区域面积，确定风口数量，确定末端风口数量。
	次卧1	13	3	39				
	次卧2	11	3	33				
	书房	11	3	33				
	合计	56		168				

以上数据仅以业主提供图纸和业主要求为准，若区域功能变更或面积调整则本次配置无效；

如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。

		新风系统预算表								
项目名称：昱湖壹号										
一、设备部分										
产品系列	名 称	规格mm	功能特性	单位	数量	单价（元）	安装PE	合计（元）	产品图片	
远大 吊顶式新风机	EMD300	950×700×250	远大吊顶式新风机，双向流全热交换 99%过滤PM2.5、静电除尘灭菌	台	1	12000	5400	17400		
	线控器	86*86mm	线控器	台	1	标配	标配	标配		
	排水方式		无需排水，约10年更换全热交换器							
设备+安装						12000	5400	17400		
二、PE管道系统安装材料明细										
产品系列	名 称	规格mm	功能特性	单位		数量		产品图片		
团邦	室内出风口	φ75mm	ABS圆盘旋转式风口	个		4				
团邦	室内回风口	φ100mm	ABS圆盘旋转式风口	个		2				
团邦	201亮光球形不锈钢防雨帽	Φ150	不锈钢百叶（可起到防雨水倒灌、防老鼠，鸟等筑巢） 防蚊虫网（可起到防蚊虫杂物等进入室内） 倒钩设计（可用于调节直径，防雨风帽与管子脱落）	个		2				

团邦	HDPE管道	Φ160	新风系统管道，双壁波纹管-绿色	m	10	
团邦	HDPE管道	Φ110	新风系统管道，双壁波纹管-绿色	m	20	
团邦	HDPE管道	Φ75	新风系统管道，双壁波纹管-绿色	m	42	
星瑞风	分风箱（送）	大φ150X小φ75 (7出)	增加新风流道设计，降低传输过程中的风量损失，风量平衡	项	1	
团邦	ABS三通(U型)	φ160-110-110	连接管件	个	1	
团邦	ABS斜三通	Φ110-110-75	连接管件	个	1	
-	墙壁打孔	-	墙面开孔	项	1	
辅材包含：消音软管、抱卡、75软管、密封圈、抱箍、铝箔胶带、自攻螺丝等			配套使用	项	1	
人工安装运输费				台	1	
客户签字				客户经理签字		
备注：1.本报价不含设备电源线、不含税金。						
2.施工现场打孔、开槽产生的垃圾及无法再利用的废弃材料由我方集中堆放，甲方集中处理。						
3.如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。						