

日立变频中央空调设计方案及预算书



项目名称：昱湖壹号

客户经理：柏科

设计人员：冉秋娜

报价单位：重庆业亿暖通工程有限公司

报价时间：2025年1月15日（本报价有效期至：2025年1月30日）

项目名称：昱湖壹号

质保及售后服务承诺书

一、保修期限保证：

日立家用中央空调设备3年（质保电子金卡升级为5年，尊睿系列升级为6年），CAMⅢ系列设备质保3年，有效期：从调试日期起到质保期满为止；

二、技术支持保证：

安装过程中我公司将派专业人员进行现场安装；机组开机调试前，我公司专业技术人员将对机组进行全面检查，包括对电气部分及机械部分的全面检查测试，确保安全开机。工程验收结束后，我公司将派专业技师为贵处中央空调操作人员进行现场操作培训，直至操作人员能够熟练操作为止，如在以后的操作过程中，遇到任何问题，随时可向我公司专业技师进行咨询，我公司专业技师将对提出的问题进行详细的解答。

三、质量保证期外的保养服务保证：

A．机组保修期结束后，我公司仍会为您提供各种有偿保养服务，确保您所使用的设备能够正常运行。

B．机组保修期结束后的服务仍严格按照日立空调售后服务要求和标准执行，提供机组所需的备品、备件，按我司的备件收费标准及服务的收费标准收取费用。

全程全优服务 全新全意的承诺

使用过程中，您有任何疑问或故障，我们将在第一时间提供专业的售后服务。

售后服务热线：**400-166-6616**

项目名称：昱湖壹号

- 1 本报价仅限于空调设备及相关安装调试费用。
- 2 本报价不包含空调设备机组地基部分。
- 3 本报价不包含室外强电部分；预留室外电源到设备位置留2米以上。
- 4 本报价不含墙体开槽及打洞后的修补、填充、抹面及外墙面孔洞的防水处理。
- 5 每台室内机含标准尺寸出、回风口百叶。

如需非标准风口、复合风管制作，费用由甲方承担，具体收费标准如下：①加长百叶则120元/m按实结算。

EX系列：15-28室内机标准出风口390mm，标准回风口800mm；32-40室内机标准出风口540mm，标准回风口900mm；45-50室内机标准出风口740mm,标准回风口1200mm；56-71室内机标准出风口1000mm，标准回风口1500mm；80-90室内机标准出风口1300mm，标准回风口1900mm。
VAM系列：18-36室内机标准出风口540mm，标准回风口900mm；40-45室内机标准出风口740mm,标准回风口1200mm；50-71室内机标准出风口1000mm，标准回风口1500mm；80-112室内机标准出风口1300mm，标准回风口1900mm。
出、回风百叶超出部分均按照120元/m进行收费，费用由甲方承担。

②复合风管按120元/m²按实结算，费用由甲方承担。

- 6 本报价依据所提供的设计图样，若实际有所改变按竣工图样进行核算。
- 7 由于甲方空调外机位置限制若需吊车，吊车由乙方协调安排，吊车费用由甲方承担；
吊车参考价格为：20吨吊车及以下1000元/台、20吨吊车以上1500元/台。
- 8 施工现场打孔、开槽产生的垃圾及无法再利用的废弃材料由我方集中堆放，甲方集中处理。
- 9 若建筑结构及装饰发生变更，中间产生的费用经甲乙双方协商确认后另行报价。
- 10 辅助材料报价已计入安装费用。
- 11 本报价不包含税金，如需开票，按总价的5.5%另行收取费用。
- 12 以上事宜如有异议，经双方协商后予以确定。

客户签字：_____。

日立中央空调冷负荷配置表

项目名称：昱湖壹号

序号	楼层	房间功能	面积 (m2)	设计冷负荷 (w)	设计总制冷量 (Kw)	设备功能	室内机型号	数量 (台)	单台制冷量 (Kw)	实际冷负荷 (W/m2)	室内机 控制方式	室外机型号
1	平层	客厅	57	220	12.54	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-71FSNAQD/P	1	7.1	223	线控	RAS-180HRNAQ 制冷量：18Kw 连接率：101.6% 最大连接台数：11 台 运转音：56dB
2						超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-56FSNAQD/P	1	5.6		线控	
3		餐厅+厨房	26	220	5.72	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-56FSNAQD/P	1	5.6	215	线控	
4		主卧	21	220	4.62	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-50FSNAQD/P	1	5.0	238	线控	RAS-125HRNAQ 制冷量：12.5Kw 连接率：102.4% 最大连接台数：8台 运转音：54dB 散热方式：侧出
5		次卧1	13	200	2.60	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-28FSNAQD/P	1	2.8	215	线控	
6		次卧2	11	200	2.20	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-25FSNAQD/P	1	2.5	227	线控	
7		书房	11	200	2.20	超低静音+节能+智能自清洁+高温除菌	RPIZ-25FSNAQD/P	1	2.5	227	线控	
合计			139		29.88			7	31.10	224		

重庆市室外设计参数取值：夏季：空调室外计算干球温度36.5℃,湿球温度27,3℃,通风干球温度33℃ 冬季：供暖室外计算温度4℃,相对湿度φ82%,通风干球温度7℃。

- 注：1、室外机在允许范围内有超配系数，建议不要同时使用，以免造成效果不佳；
- 2、以上均为所设计房间的冷负荷，不包含人为冷量共享情况；
- 3、以上数据仅以业主提供图纸和业主要求为准，若区域功能变更或面积调整则本次配置无效；
- 4、请注意室内机送风口处不能有反光灯槽遮挡，否则空调效果不佳；同时，请保持室外机位置处通风良好，以保证空调效果。
- 5、如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。

客户签字：_____。

业亿精工 HITACHI
YEAH HVAC
空调报价明细表

项目名称：昱湖壹号


序号	设备类别	设备名称	规格型号	数量	单位	单价	总价
1	EX舒享系列室外机	EX舒享	RAS-180HRNAQ	1	台	20767	20767
2	EX舒享系列室外机	EX舒享	RAS-125HRNAQ	1	台	14990	14990
3	EX舒享系列室内机	天花板内置DC直流变频薄型风管式	RPIZ-25FSNAQD/P	2	台	3905	7810
4	EX舒享系列室内机	天花板内置DC直流变频薄型风管式	RPIZ-28FSNAQD/P	1	台	3944	3944
5	EX舒享系列室内机	天花板内置DC直流变频薄型风管式	RPIZ-50FSNAQD/P	1	台	4276	4276
6	EX舒享系列室内机	天花板内置DC直流变频薄型风管式	RPIZ-56FSNAQD/P	2	台	4354	8708
7	EX舒享系列室内机	天花板内置DC直流变频薄型风管式	RPIZ-71FSNAQD/P	1	台	4510	4510
8	线控器	WIFI线控器	PC-P1HVQA	7	台	330	2310
本项合计							67315
EX舒享		中央空调安装及辅材报价（含人工、运输费、搬运费）	见辅材明细表	7	台	2200	15400
本项合计							15400
报价合计							82715




- 1、本报价内设备数量及规格参照设备配置表拟定；
- 2、在施工过程中，室内机先到施工现场，室外机在系统调试前进场，以防设备损坏造成客户损失。
- 3、如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。


客户签字：_____.

业亿精工日立中央空调安装部分辅材明细

项目名称：昱湖壹号

序号	名称	明细	规格型号	品牌产地	材质	图片仅供参考
1	隐蔽管道主材	铜管	φ6.35*0.8mm φ9.52*0.8mm φ12.7*0.8mm φ15.88*1.0mm φ19.05*1.0mm	浙江海亮	紫铜	
2		铜管分歧器	专用型	浙江海亮	R410铜管	
3		管件	铜弯头、铜直接	福建团邦	铜	
4		橡塑保温材料 (铜管保温)	φ6×14mm φ10×14mm φ12×14mm φ15×14mm φ20×14mm	福乐斯 广东番禺	难燃橡塑国标B1级	
5		PVC凝结水管	UPVC-25*2 (蓝色扩口)	重庆中财	UPVC	
6		水管保温	F-025 (9)	浙江团邦	阻燃橡塑国标B1级	
7		空调信息线	RVVP2*0.5屏蔽	重庆渝丰/金牛	阻燃	
8		室内机电源线	BV2.5红蓝	重庆渝丰/金牛	阻燃	
9		地线	1*1.5mm	重庆渝丰/金牛	阻燃	
10		吊码	超强型BX300		不锈钢	

11	隐蔽管道辅材	插卡	0.6mm	福建鑫建升	塑料	
12		套管	1mm		塑料	
13		大小头	50*25 (蓝色) / 32*25 (蓝色)	浙江江山 多通	PVC	
14		三通	50*25 (蓝色) / 25			
15		弯头	25 (蓝色) / 25-45° (蓝色)			
16		直接	25 (蓝色)			
17		PVC线管	16*3 C管 (红色)	重庆中财	PVC	
18		线卡	16(红色)	重庆渝塑	PVC	
19		波纹管	电工波纹管16(红色)	重庆采	PVC阻燃绝缘	
20		线盒	86*86红色	重庆采	PVC阻燃	
21		锁扣	16(红色)	重庆采	U-PVC	
22		园三通-16	16(红色)	重庆采	U-PVC	
23		焊条	圆焊条	河南七星	铜	
24		导气口	25 (红色)	重庆钢利科技	pvc	
25		帆布	30cm	河北华昌	纳米防火布	

26		丝杆-8	8*3m 浅牙	河北精品全扣丝杆	不锈钢	
27		抓钉	镀锌	重庆采	镀锌	
28		空调冷媒	R410A	霍尼韦尔	特级	
29	内外机安装材料	PVC胶水	600ml	广东联望競品	速干型	
30		保温胶水	0.8L/瓶（黑色）	常州双达	树脂	
31		铝箔胶带	8公分（带玻纤）	江苏江阴 邦特	铝箔	
32		内机减震垫	25*10*8mm红色	河北采	减小室内机运行产生的噪音	
33		外机减震垫	厚度15mm	河北采	减小多联机室外机运行产生的噪音	
34		末端送风口	出风-2cm/1.5cm 直边+双层黑底（卡槽+竖条）	业亿定制	ABS工程塑料	
35		末端回风口	回风-2cm/1.5cm 直边+单层白卡	业亿定制	ABS工程塑料	
36		压力表/三通阀	60公斤	黄帽子	-	
37	其他相关辅材	发泡胶	750ml	天津泰朗	聚氨酯	

客户签字：_____。

设备尺寸、电功率及线路选择

项目名称：昱湖壹号

序号	类别	型号	数量 (台)	设备尺寸 (mm) (H*W*D)	电功率 (KW/台)		小计 (KW)		电源	电线规格 (根*mm²)
					制冷	制热	制冷	制热		
1	室外机	RAS-180HRNAQ	1	1080*980*360	5.55	5.05	5.55	5.05	单相 50Hz.220V	10mm2
2		RAS-125HRNAQ	1	770*980*360	3.54	3.25	3.54	3.25	单相 50Hz.220V	6mm2
3	室内机	RPIZ-25FSNAQD/P	2	192*550*447	0.028	0.028	0.056	0.056	单相 50Hz.220V	2.5mm2
4		RPIZ-28FSNAQD/P	1	192*550*447	0.028	0.028	0.028	0.028	单相 50Hz.220V	2.5mm2
5		RPIZ-50FSNAQD/P	1	192*910*447	0.049	0.049	0.049	0.049	单相 50Hz.220V	2.5mm2
6		RPIZ-56FSNAQD/P	2	192*1180*447	0.046	0.046	0.092	0.092	单相 50Hz.220V	2.5mm2
7		RPIZ-71FSNAQD/P	1	192*1180*447	0.07	0.07	0.07	0.07	单相 50Hz.220V	2.5mm2
合计			9				9.385	8.595		

备注：1、上表所示电功率为设备全开，且主机压缩机100%负荷运行时每小时的数据；
2、正常使用时，运行功率为满负荷功率的60%-80%。

客户签字：_____.

项目名称：昱湖壹号

序号	项目名称	规格型号	总价	备注
1	设备预算	变频空调机组	¥ 67,315	
2	安装预算	(标准)	¥ 15,400	
3	报价合计	(标准)	¥ 82,715	
客户签字			客户经理签字	